

附件：

镇雄（滇黔界）至赫章高速公路郭家大营盘隧道高瓦斯工区变更设计施工图预算审查对照表

项次	工程项目名称	单位	原设计预算	变更后预算			变更后增减
				上报	审查	审查增减	
			金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6-4
	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	45,072,010	74,338,340	73,163,077	-1,175,263	28,091,067
六	隧道工程	km / 座	45,072,010	74,338,340	73,163,077	-1,175,263	28,091,067
1	郭家大营盘隧道高瓦斯工区段	m	45,072,010	74,338,340	73,163,077	-1,175,263	28,091,067
(1)	洞身开挖	m3/m	29,164,599	33,022,531	33,022,531		3,857,932
[1]	挖土石方	m3	8,278,035	9,167,874	9,167,874		889,839
[2]	注浆小导管	m	2,581,090	2,646,407	2,646,407		65,317
	超前小导管	m	2,581,090	2,646,407	2,646,407		65,317
[3]	锚杆	m	590,841				-590,841
[4]	钢拱架（支撑）	t/榀	10,746,978	12,687,998	12,687,998		1,941,020
[5]	喷射混凝土	m3	6,967,655	8,520,252	8,520,252		1,552,597
(2)	洞身衬砌	m3	13,885,808	16,101,176	16,089,204	-11,972	2,203,396
[1]	现浇混凝土	m3	13,814,061	16,010,690	15,998,719	-11,971	2,184,658
[2]	仰拱回填混凝土	m3	71,746	90,485	90,485		18,739
(3)	防水与排水	m	840,040	2,505,823	2,505,823		1,665,783
[1]	防水板	m2	840,040	2,505,823	2,505,823		1,665,783
(4)	横通道	m	1,065,455	1,373,208	1,372,698	-510	307,243
[1]	挖土石方	m3	195,405	221,752	221,752		26,347
[2]	喷射混凝土	m3	206,763				-206,763
[3]	注浆小导管	m	58,129	59,705	59,705		1,576
	超前小导管	m	58,129	59,705	59,705		1,576

镇雄（滇黔界）至赫章高速公路郭家大营盘隧道高瓦斯工区变更设计施工图预算审查对照表

项次	工程项目名称	单位	原设计预算	变更后预算			变更后增减
				上报	审查	审查增减	
			金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）
[4]	现浇混凝土	m3	354,020				-354,020
[5]	喷射混凝土	m3		308,919	308,919		308,919
[6]	仰拱回填混凝土	m3	987				-987
[7]	钢拱架（支撑）	t/榀		230,941	230,941		230,941
[8]	防水板	m2	38,754				-38,754
[9]	现浇混凝土	m3		430,477	430,055	-422	430,055
[10]	钢拱架（支撑）	t/榀	211,397				-211,397
[11]	仰拱回填混凝土	m3		1,474	1,386	-88	1,386
[12]	防水板	m2		119,940	119,940		119,940
(5)	水气分离装置	m3		235,847	235,847		235,847
(6)	瓦斯超前探测钻孔	m		1,048,259	1,048,259		1,048,259
(7)	瓦斯排放钻孔	m		1,738,895	1,738,895		1,738,895
(8)	径向封堵注浆	m		2,052,540	2,052,540		2,052,540
(9)	瓦斯隧道正洞通风	m		7,452,133	6,734,681	-717,452	6,734,681
(10)	瓦斯隧道正洞高压风水管、照明、电线路	m		1,848,916	1,403,586	-445,330	1,403,586
(11)	瓦斯隧道施工监测监控系统	m		208,901	208,901		208,901
(12)	施工缝	m		310,625	310,625		310,625
(13)	沉降缝	m		20,736	20,736		20,736
(14)	拱顶二衬与初支空洞填充	m3	116,109	234,293	234,293		118,184
(15)	已施工段落处治	kg		1,015,380	1,015,380		1,015,380
(16)	瓦斯检测器	套		130,000	130,000		130,000

镇雄（滇黔界）至赫章高速公路郭家大营盘隧道高瓦斯工区变更设计施工图预算审查对照表

项次	工程项目名称	单位	原设计预算	变更后预算			变更后增减
				上报	审查	审查增减	
			金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）
(17)	加深炮孔探测瓦斯	m		5,009,824	5,009,824		5,009,824
(18)	排水沟	m2		29,255	29,255		29,255
	第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里					
	第三部分 工程建设其他费用	公路公里					
	第一、二、三部分费用合计	公路公里	45,072,010	74,338,340	73,163,077	-1,175,263	28,091,067
	预备费	元					
一	1. 价差预备费	元					
二	2. 基本预备费	元					
	预算总金额	元	45,072,010	74,338,340	73,163,077	-1,175,263	28,091,067
	其中：回收金额	元					
	公路基本造价	公路公里	45,072,010	74,338,340	73,163,077	-1,175,263	28,091,067