

镇雄（滇黔界）至赫章高速公路滇黔隧道高瓦斯围岩段设计变更施工图预算对照表

项	目	节	细目号	工程项目名称	单位	原预算		变更审查						审查后最终增减金额	
								送审		审查		审查增减			
						工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.02	143228260	1.017	195252753	1.017	195252753	-	-	-	52,024,493
六				隧道工程	km / 座	1.017 / 1	143228260	1.017 / 1	195252753	1.017 / 1	195252753	-	-	-	52,024,493
	1			滇黔隧道高瓦斯工区段	m	1016.50	143228260	1016.5	195252753	1016.5	195252753	-	-	-	52,024,493
		3		洞身开挖	m3/m	216401.5 / 1016.5	92371949	213903.6 / 1017	87013328	213903.6 / 1017	87013328	-	-	-	-5,358,621
			1	挖土石方	m3	216401.50	22984158	213903.6	25123460	213903.6	25123460	-	-	-2,498	2,139,302
			2	注浆小导管	m	120933.90	6775151	81374.9	4566311	81374.9	4566311	-	-	-39,559	-2,208,840
			2.1	超前小导管	m	120933.90	6775151	81374.9	4566311	81374.9	4566311	-	-	-39,559	-2,208,840
			4	锚杆	m	317431.33	17480785	243464.486	12924928	243464.486	12924928	-	-	-73,967	-4,555,857
			5	钢拱架（支撑）	t/榀	2967.753 / 11.327	24726260	15.988 / 9221.3	21981257	15.988 / 9221.3	21981257	-	-	-	-2,745,003
			6	喷射混凝土	m3	18887.10	19077429	17203	21269901	17203	21269901	-	-	-1,684	2,192,472
			7	钢筋网	t	174.81	1293909	155.025	1147471	155.025	1147471	-	-	-20	-146,438
			14	水气分离装置	m3	10.40	34258					-	-	-10	-34,258
		4		洞身衬砌	m3	42268.00	40224122	40739.3	43831991	40739.3	43831991	-	-	-1,529	3,607,869
			1	现浇混凝土	m3	33075.00	36216500	31560.3	38195545	31560.3	38195545	-	-	-1,515	1,979,045
			2	仰拱回填混凝土	m3	9193.00	4007622	9179	5636446	9179	5636446	-	-	-14	1,628,824
		5		防水与排水	m	1016.50	7174680	1240.03	11266476	1240.03	11266476	-	-	224	4,091,796
			1	防水板	m2	74607.33	3484207	75744.73	7294572	75744.73	7294572	-	-	1,137	3,810,365
			2	止水带、条	m	1703.64	697675	7119.79	461447	7119.79	461447	-	-	5,416	-236,228
			4	排水管	m	13249.33	768535	12601.56	721316	12601.56	721316	-	-	-648	-47,219
			5	电缆沟及路侧边沟	m3	2213.36	1996125	2314.88	2087681	2314.88	2087681	-	-	102	91,556
			6	中心排水沟	m3	95.08	96917					-	-	-95	-96,917
			9	纵向排水管检查井	m3	48.79	131222					-	-	-49	-131,222
		12		沉砂井、检查井	m3			91.56	94265	91.56	94265	-	-	92	94,265
				水气分离装置	m3			31.14	117924	31.14	117924	-	-	31	117,924
				水气分离及瓦斯排放	m			1240.03	489271	1240.03	489271	-	-	1,240	489,271
				横通道	m	223.53	3457509	223.53	4328741	223.53	4328741	-	-	-	871,232
			1	挖土石方	m3	2579.80	274002	6016.8	706495	6016.8	706495	-	-	3,437	432,493
			2	注浆小导管	m	1673.00	85484	1673	87802	1673	87802	-	-	-	2,318
			2.1	超前小导管	m	1673.00	85484	1673	87802	1673	87802	-	-	-	2,318
				喷射混凝土	m3			660.8	817017	660.8	817017	-	-	661	817,017
				钢筋网	t			10.486	77616	10.486	77616	-	-	10	77,616
			3	锚杆	m	8051.10	443784	7981.1	439925	7981.1	439925	-	-	-70	-3,859
			4	钢拱架（支撑）	t/榀	87.048 / 33.224	725246	86.47 / 330.038	786725	86.47 / 330.038	786725	-	-	-	61,479
			5	喷射混凝土	m3	660.80	667459					-	-	-661	-667,459
			6	钢筋网	t	10.49	77616					-	-	-10	-77,616

镇雄（滇黔界）至赫章高速公路滇黔隧道高瓦斯围岩段设计变更施工图预算对照表

项	目	节	细目号	工程项目名称	单位	原预算		变更审查						审查后最终增减金额	
								送审		审查		审查增减			
						工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）
			7	现浇混凝土	m3	1405.10	1102055	1405.4	1331296	1405.4	1331296	-	-	0	229,241
1			8	防火门	个	12.00	81864	12	81864	12	81864	-	-	-	-
2				瓦斯超前探测钻孔	m			6973.2	2632198	6973.2	2632198	-	-	6,973	2,632,198
				瓦斯排放钻孔	m			40660	5462439	40660	5462439	-	-	40,660	5,462,439
				径向封堵注浆	m			49400	4829505	49400	4829505	-	-	49,400	4,829,505
				瓦斯隧道正洞通风	m			7426	25005870	7426	25005870	-	-	7,426	25,005,870
				瓦斯隧道正洞高压风水管、照明、电线路	m			7426	5211515	7426	5211515	-	-	7,426	5,211,515
				瓦斯隧道施工监测监控系统	m			1016.5	208901	1016.5	208901	-	-	1,017	208,901
				拱顶二衬与初支空洞填充	m3			1016.5	649821	1016.5	649821	-	-	1,017	649,821
				围挡	m3			31.8	15510	31.8	15510	-	-	32	15,510
				瓦斯检测器	套			58	290000	58	290000	-	-	58	290,000
				加深炮孔探测瓦斯	m			24396	4506458	24396	4506458	-	-	24,396	4,506,458
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	8.49		8.493		8.493		-	-	-	-
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	8.49		8.493		8.493		-	-	-	-
				第一、二、三部分费用合计	公路公里	8.49	143228260	8.493	195252753	8.493	195252753	-	-	-	52,024,493
				预备费	元							-	-		
				1. 价差预备费	元							-	-		
				2. 基本预备费	元							-	-		
				预算总金额	元		143228260		195252753		195252753	-	-	-	52,024,493
				其中：回收金额	元							-	-		
				公路基本造价	公路公里		143228260		195252753		195252753	-	-		52,024,493