

附件

重遵高速扩容工程第12合同段三步梯隧道二衬及仰拱开裂综合处治设计变更施工图预算
审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	上报预算金额（元）	审查预算金额（元）	差值=审查-上报（元）
1	2	3	4	5	6=5-4
	第一部分 建筑安装工程费	元	8,162,234	8,028,437	-133,797
六	隧道工程	元	8,162,234	8,028,437	-133,797
1	三步梯隧道	元	8,162,234	8,028,437	-133,797
(1)	应急处治	元	3,083,053	3,081,086	-1,967
[1]	钻孔	元			
[2]	长管棚	元	2,583,919	2,582,261	-1,658
[3]	注浆加固钢花管	元	39,926	39,908	-18
[4]	钢筋网	元	459,209	458,917	-292
(2)	隧底加固	元	3,452,989	3,424,019	-28,970
[1]	长管棚	元	2,705,501	2,703,784	-1,717
[2]	注浆加固钢花管	元	747,488	720,234	-27,254
(3)	裂缝修复	元	221,312	221,185	-127
[1]	环氧树脂灌缝	元	216,206	216,082	-124
[2]	埋管引排	元	5,106	5,103	-3
(4)	二衬加固	元	1,298,182	1,195,932	-102,250
[1]	凿毛	元			
[2]	钢板	元	512,349	512,022	-327
[3]	螺栓	元	611,539	509,616	-101,923
[4]	粘结胶	元	10,893	10,893	
[5]	涂装	元	108,934	108,934	
[6]	基面处理	元	54,467	54,467	
(5)	排水加强	元	62,668	62,214	-454
[1]	泄水孔	元	55,768	55,732	-36
[2]	引水槽（凿除混凝土）	元	2,830	2,829	-1
[3]	引水槽（HDPE挡水板（宽15cm））	元	1,030	1,030	
[4]	钻孔	元	3,040	2,623	-417
(6)	路面加强	元	44,030	44,001	-29
	第二部分 设备及工具、器具购置费	元			
	第三部分 工程建设其他费用	元			
	第一、二、三部分费用合计	元	8,162,234	8,028,437	-133,797
	预备费	元			
	新增加费用项目（不做预备费基数）	元			
	预算总金额	元	8,162,234	8,028,437	-133,797
	其中：回收金额	元			
	公路基本造价	元	8,162,234	8,028,437	-133,797