

都柳江从江、大融、郎洞、温寨四级航电枢纽建设项目管理营房等工程建设施工图设计批复表

序号	工程或费用名称	初步设计建设规模				施工图设计建设规模				施工图预算 (万元)				备注
		从江	大融	郎洞	温寨	从江	大融	郎洞	温寨	从江	大融	郎洞	温寨	
一	工程费用													
1	船闸工程	IV级, 500吨级, 尺度120x12x3米(长x宽x门槛水深)	IV级, 500吨级, 尺度120x12x3米(长x宽x门槛水深)	IV级, 500吨级, 尺度120x12x3米(长x宽x门槛水深)	IV级, 500吨级, 尺度120x12x3米(长x宽x门槛水深)	同初步设计	同初步设计	同初步设计	同初步设计					已批复
2	航道整治工程	13.7km	14.2km	12.45km	18km	12.5km	14.45km	12.5km	17.5km	1393.25	668.66	848.47	1146.4	表中从江(1393.25万元)及大融(668.66万元) 已批复
3	挡水工程	挡水建筑物3级, 最大坝高40.6m, 坝长332.56m	挡水建筑物3级, 最大坝高43.5m, 坝长324.34m	挡水建筑物3级, 最大坝高34.6m, 坝长300.54m	挡水建筑物3级, 最大坝高38.42m, 坝长257.23m	挡水建筑物3级, 最大坝高38.6m, 坝长350.66m	挡水建筑物3级, 最大坝高43.5m, 坝长324.34m	挡水建筑物3级, 最大坝高34.6m, 坝长300.54m	挡水建筑物3级, 最大坝高38.42, 坝长249.02m					已批复
4	发电厂房工程	总装机45兆瓦	总装机36兆瓦	总装机22兆瓦	总装机27兆瓦	同初步设计	同初步设计	同初步设计	同初步设计					已批复
5	永久交通工程													已批复
6	永久房屋建筑工程	建筑面积7000m²		建筑面积5180m²	建筑面积8500m²	建筑面积15510.67m²	建筑面积721.38m²	建筑面积764m²	建筑面积764m²	5730.94	370.1	410.23	522.12	从江房屋建筑工程预算分摊至从江3287.46万元、郎洞1066.55万元、温寨1747.03万元。表中郎洞(410.23万元)及温寨(522.12万元) 已批复
7	其他建筑工程													已批复
8	水土保持工程													已批复
9	环境保护工程													已批复
10	远程集控中心					远程集控中心设备系统、机房装修、防雷接地、环境监测、门禁安保系统等				1459.66				分摊至从江364.92万元、大融364.92万元、郎洞364.91万元、温寨364.91万元
二	工程建设其他费用													已批复
三	预留费用													已批复
四	建设期贷款利息													
五	本次批复预算									7190.6	370.1	848.47	1146.4	本次批复预算总计9555.57万元